

合同

甲方：桐柏县平氏镇人民政府

乙方：桐柏县欣禾供应链管理有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律的规定，本着自愿、公平、合法、诚信的原则，在充分协商和友好合作的基础上，就桐柏县平氏镇人民政府 2026 年平氏镇平南村农副产品加工厂房项目（设备采购）（二次）项目（项目名称）

签订本合同，该合同条款均系双方共同商定。

一、本合同项目名称：桐柏县平氏镇人民政府 2026 年平氏镇平南村农副产品加工厂房项目（设备采购）（二次）项目

二、本合同总价为人民币¥：803516.00 元，（大写：捌拾万零叁仟伍佰壹拾陆元整）。

（后附清单）

交货期：合同签订后 120 日历天内供货安装、调试完毕。

质量标准：合格。

质保期：二年。

三、质量要求：

所供货物必须首先符合招标文件要求，符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合甲方规定和招标文件的质量要求。乙方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供

货前征得采购人同意。乙方保证全部按照合同规定的时间和方式向甲方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。

四、售后服务承诺：

1. 售后服务响应时间：24 小时

2. 解决问题时间：48 小时

五、合同履行地点及进度：合同生效后，乙方应于按甲方要求在指定地点完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。

货物运送的费用由乙方负责。甲方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。施工过程中，乙方须按国家和当地政府规定要求采取安全防护措施，并承担相应费用，甲方不承担任何安全事故责任和事故费用，安全事故责任和事故费用由乙方承担。甲方有义务协调与工程相关的其他单位及部门的关系，以保证正常的工程进度。

六、乙方在交付货物时应向甲方提供货物的使用说明、合格证书及其他相关材料。

七、售后服务及培训：

所投主要设备提供二年质保；质保期内实行免费维修，售后服务响应时间为 24 小时以内，48 小时内解决问题。

人员培训：乙方免费对甲方人员进行技术培训，直到甲方人员熟练操作或掌握为准。

八、付款方式及期限：

合同签订后预付启动资金，按合同价格的 40% 进行申请拨款；

工程竣工验收合格后支付至工程造价总额的 70%；经审计后，依据审计结果支付至工程造价总额的 100%；质保期内若发生质量问题，供应商需随时做好上门服务及更换备用设备工作。

九、验收要求：

- 1、乙方履约完毕及时向甲方提出验收申请。
- 2、甲方在收到乙方验收申请后 7 个工作日内组织验收。

十、违约责任：

乙方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准、招标文件及合同要求的，乙方应向甲方支付合同金额总值 0.1%的违约金，甲方有权解除合同，并要求赔偿损失。甲方无正当理由拒收货物、拒付货款，甲方应向乙方赔偿拒收部分设备款总额 0.1%的违约金。

十一、供需双方应严格遵守要求，如有违反，按有关规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由南阳市法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、本合同在履行中发生争议，由甲乙双方协商解决。协商不成的，任何一方有权向合同签订地法院提起诉讼。

十四、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

十五、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，具有同等法律效力。经甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方（公章）

乙方（公章）

委托代理人（签字）

委托代理人（签字）

签约时间：2026 年 09 月 11 日

分项报价一览表

供货商名称（公章）：桐柏县欣禾供应链管理有限责任公司

序号	货物名称	品牌	型号	生产厂家	供货范围	技术参数	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	供货期
	库体保温										
1	冷库板	天顺-100	天顺-100	漯河市天顺制冷设备有限公司		10cm 聚氨酯挂钩阻燃 326 彩钢	m ²	1282	130.00	166660.00	合同签订 120 日历天安装、调试完毕
2	特种门	天顺 Q T K	天顺 Q T K	漯河市天顺制冷设备有限公司		冷库专用平移门，门体厚度（与库体保温层厚度一致），内外 326 彩钢板饰面，中间填充高密度聚氨酯保温层，导热系数 $\leq 0.024\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ，B1 级阻燃，闭孔率 $\geq 90\%$	m ²	22.88	1100.00	25168.00	合同签订后 120 日历天安装、调试完毕
3	冷库底	文兰	文兰	漯河市天顺制冷设备有限公司		10cm 挤塑板	m ²	510	30.00	15300.00	合同签订后 120 日历天安装、调试完毕
4	风幕机	大力神	大力神	漯河市天顺制冷设备有限公司		304 不锈钢外壳，耐低温 -30°C ，风压 $\geq 500\text{Pa}$	项	4	1800.00	7200.00	合同签订后 120 日历天安装、调试完毕
5	各类包角条	天顺 B J	天顺 B J	漯河市天顺制冷设备有限公司		6061-T6 型材，规格 $50 \times 50 \times 1.5\text{mm}$ ，	项	1	5400.00	5400.00	合同签订后 120 日历天安装、调试完毕
6	防潮层	雪花	雪花	北京华盾雪花塑料集团		蒸汽渗透阻 $\geq 1.6 \times 10^{-5} \text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{Pa/g}$ ，整幅铺设搭接 $\geq 200\text{mm}$	m ²	1200	5.00	6000.00	合同签订后 120 日历天安装、调试完毕
7	聚氨酯发泡胶	东元	东元	东元科技有限公司		发泡密度 $30\text{--}50\text{kg}/\text{m}^3$ ，导热系数 $\leq 0.024\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$	箱	25	200.00	5000.00	合同签订后 120 日历天安装、调试完毕
8	结构胶梁、等			河南寅兴钢结构实业有限公司		冷库专用结构胶梁，	m ²	1282	7.00	8974.00	合同签订后 120 日历天安装、调试完毕
9	库体安装服务	天顺	天顺	漯河市天顺制冷设备有限公司		冷库库体专业安装服务，包含库板吊装、拼接固定、接缝密封、配件安装、气密性检测等	m ²	1282	12.00	15384.00	合同签订后 120 日历天安装、调试完毕

[illegible]

1	板缝气密	东元	东元	山东东元科技有限公司		包含 EPDM 三元乙丙气密封胶（规格 20×10mm，邵氏硬度 60A，耐低温-40℃，回弹率≥80%）	m	1400	8.00	11200.00	合同签订后 120 日历天安装、调试完毕
	气调系统配置方案 气调系统										
1	气调一体机	JHZL-100	JHZL-100	天津立喆舜保鲜科技有限公司		处理风量 1000m³/h，氧气调节范围 1%-21%，氮气纯度≥99.5%，二氧化碳调节范围 0-20%，控温精度±0.5℃，控湿精度±3%RH，搭载 PLC 智能控制系统，	台	1	85000.00	85000.00	合同签订后 120 日历天安装、调试完毕
2	自动调气站	TQ-100	TQ-100	天津立喆舜保鲜科技有限公司		气调库专用自动调气站，集成气体成分传感器（O2/CO2/C2H4，精度±0.1%）	台	1	8500.00	8500.00	合同签订后 120 日历天安装、调试完毕
3	先导气空压机	XD-14	XD-14	天津立喆舜保鲜科技有限公司		气调系统专用静音无油先导空压机，排气压力 0.8MPa，	台	1	2500.00	2500.00	合同签订后 120 日历天安装、调试完毕
4	气调管路及管件	立喆舜	立喆舜	天津立喆舜保鲜科技有限公司		气调系统专用管路及管件，采用 304 不锈钢材质，主管、支管路，管件包含弯头、三通、变径、快接接头，耐压≥1.6MPa	m	200	20.00	4000.00	合同签订后 120 日历天安装、调试完毕
5	离子环境消毒	XDSB-10	XDSB-10	天津立喆舜保鲜科技有限公司		气调库/冷库专用离子环境消毒设备，采用两极等离子体杀菌技术，离子浓度≥10 个/cm³，臭氧浓度≤0.1ppm（符合国标安全标准）	台	1	6000.00	6000.00	合同签订后 120 日历天安装、调试完毕
6	超声波加湿器	YX-3	YX-3	天津立喆舜保鲜科技有限公司		气调库专用超声波加湿器，加湿量 3kg/h，加湿精度±2%RH，雾粒直径≤5 μm，无雾加湿，适配低温高湿环境	台	3	4500.00	13500.00	合同签订后 120 日历天安装、调试完毕
7	软水机			天津立喆舜保鲜科技有		304 不锈钢罐体，适配加湿器、空压机用水软化，防止	台	1	6000.00	6000.00	合同签订后 120 日历天安装、调

