

郑州幼儿师范高等专科学校音乐实
训室升级改造项目

招 标 工 程 量 清 单

建设单位： _____
(单位盖章)

造价咨询单位： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州幼儿师范高等专科学校音乐实训室升级改造项目-装修

标段：郑州幼儿师范高等专科学校音乐实训室升级改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		电钢教室（共12间）						
		拆除						
1	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除瓷砖踢脚线 2. 垃圾清理及外运、运距自行考虑	m2	29.21			
		新建						
1	011105006011	金属踢脚线	1. 9mm厚阻燃板基层 2. 50mm高 1.2mm厚304不锈钢板踢脚线面层	m2	12.18			
2	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 20mm厚 干混抹灰砂浆 DP M10 2. 拆除踢脚线处零星抹灰	m2	16.46			
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 室内 墙面 弹性乳胶漆 清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、弹性乳胶漆三遍	m2	16.46			
4	011302001015	吊顶天棚	1. 装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm 跌级 2. 十八厘多层板（刷防火涂料三遍） 3. 12mm厚耐水石膏板面层 4. 室内 顶面 弹性乳胶漆 清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、弹性乳胶漆三遍	m2	732.25			
5	010810002013	木窗帘盒	1. 木龙骨基础（刷防火涂料三遍） 2. 十八厘多层板基层（刷防火涂料三遍） 3. 12mm厚耐水石膏板面层 4. 室内 顶面 弹性乳胶漆 清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、弹性乳胶漆三遍	m	106.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州幼儿师范高等专科学校音乐实训室升级改造项目-装修
 标段：郑州幼儿师范高等专科学校音乐实训室升级改造项目
 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010810001008	窗帘	1. 布艺窗帘	m2	625.26			
7	010810005003	窗帘轨	1. 单轨铝合金窗帘轨	m	118			
8	03B007	移动插座、烟感、弱电、音响等	1. 移动插座、烟感、弱电、音响等 2. 含开槽、修复，含管线拆除重新铺装，含拆除损坏重新购置	间	12			
		分部小计						
		音乐教室（共7间）						
		拆除						
1	011605002004	立面块料拆除	1. 拆除瓷砖踢脚线 2. 垃圾清理及外运、运距自行考虑	m2	38.09			
		新建						
1	011105006010	金属踢脚线	1. 9mm厚阻燃板基层 2. 50mm高 1.2mm厚304不锈钢板踢脚线面层	m2	15.87			
2	011207001004	墙面装饰板	1. 双向木龙骨 断面30*30mm 木龙骨平均中距 30cm（刷防火涂料三遍） 2. 30mm厚隔音岩棉，置于龙骨空内 3. 玻璃纤维布一层绷紧固定于龙骨表面 4. 一级十八厘多层板基层（刷防火涂料三遍） 5. 微穿孔陶铝吸音板面层 油漆饰面 A级防火	m2	1185.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州幼儿师范高等专科学校音乐实训室升级改造项目-装修
 标段：郑州幼儿师范高等专科学校音乐实训室升级改造项目
 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011302001014	吊顶天棚	1. 装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm 跌级 2. 十八厘多层板（刷防火涂料三遍） 3. 12mm厚耐水石膏板面层 4. 室内 顶面 弹性乳胶漆 清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、弹性乳胶漆三遍	m2	832.66			
4	010810002012	木窗帘盒	1. 木龙骨基础 2. 十八厘多层板基层（刷防火涂料三遍） 3. 12mm厚耐水石膏板面层 4. 室内 顶面 弹性乳胶漆 清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、弹性乳胶漆三遍	m	93.6			
5	010810001007	窗帘	1. 布艺窗帘	m2	686			
6	010810005002	窗帘轨	1. 单轨铝合金窗帘轨	m	91.7			
7	010808004007	金属门窗套	1. 十八厘多层板基层（刷防火涂料三遍） 2. 1.2mm厚 304不锈钢板面层 3. 包门套	m2	20.75			
8	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 金属结构安装 热镀锌方钢管	t	0.933			
9	011104002004	讲台	1. 十八厘多层板基层（刷防火涂料三遍） 2. 5mm厚泡沫防潮纸垫衬 3. 22mm厚枫木专用运动地板面层 4. 50*50*1 铝合金角线收边条	m2	31.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州幼儿师范高等专科学校音乐实训室升级改造项目-装修
 标段：郑州幼儿师范高等专科学校音乐实训室升级改造项目
 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	03B008	移动插座、烟感、弱电、音响等	1. 移动插座、烟感、弱电、音响等 2. 含开槽、修复，含管线拆除重新铺装，含拆除损坏重新购置	间	7			
		分部小计						
		合唱、器乐教室（共3间）						
		拆除						
1	011605002005	立面块料拆除	1. 拆除瓷砖踢脚线 2. 垃圾清理及外运、运距自行考虑	m2	13.58			
		新建						
1	011105006008	金属踢脚线	1. 9mm厚阻燃板基层 2. 50mm高 1.2mm厚304不锈钢板踢脚线面层	m2	5.65			
2	011104002003	竹、木（复合）地板	1. 木龙骨基础（刷防水涂料三遍） 2. 十八厘多层板基层（刷防水涂料三遍） 1. 5mm厚泡沫防潮纸垫衬 2. 22mm厚枫木专用运动地板	m2	291.5			
3	011207001005	墙面装饰板	1. 双向木龙骨 断面30*30mm 木龙骨平均中距 30cm（刷防水涂料三遍） 2. 30mm厚隔音岩棉，置于龙骨空内 3. 玻璃纤维布一层绷紧固定于龙骨表面 4. 十八厘多层板基层（刷防水涂料三遍） 5. 微穿孔陶铝吸音板面层 油漆饰面 A级防火	m2	474			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州幼儿师范高等专科学校音乐实训室升级改造项目-装修
 标段：郑州幼儿师范高等专科学校音乐实训室升级改造项目
 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011302001013	吊顶天棚	1. 装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm 跌级 2. 十八厘多层板 (刷防水涂料三遍) 3. 12mm厚耐水石膏板面层 4. 室内 顶面 弹性乳胶漆 清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、弹性乳胶漆三遍	m2	354.49			
5	010810002009	木窗帘盒	1. 木龙骨基础 (刷防水涂料三遍) 2. 十八厘多层板基层 (刷防水涂料三遍) 3. 12mm厚耐水石膏板面层 4. 室内 顶面 弹性乳胶漆 清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、弹性乳胶漆三遍	m	39.75			
6	010810001006	窗帘	1. 布艺窗帘	m2	294			
7	010810005001	窗帘轨	1. 单轨铝合金窗帘轨	m	39.3			
8	010808004006	金属门窗套	1. 十八厘多层板基层 (刷防水涂料三遍) 2. 1.2mm厚 304不锈钢板面层 3. 包门套	m2	8.89			
9	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 金属结构安装 热镀锌方钢管	t	2.063			
10	011104002002	舞台	1. 十八厘多层板基层 (刷防水涂料三遍) 2. 5mm厚泡沫防潮纸垫衬 3. 22mm厚枫木专用运动地板面层 4. 50*50*1 铝合金角线收边条	m2	73.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州幼儿师范高等专科学校音乐实训室升级改造项目-装修
标段：郑州幼儿师范高等专科学校音乐实训室升级改造项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	01B002	定制可移动、可抽拉合唱台	1. 定制可移动、可抽拉合唱台	组	24			
12	03B009	移动插座、烟感、弱电、音响等	1. 移动插座、烟感、弱电、音响等 2. 含开槽、修复，含管线拆除重新铺装，含拆除损坏重新购置	间	3			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701006001	满堂脚手架		m2	1996.35			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州幼儿师范高等专科学校音乐实训室升级改造
 项目-装修

标段：郑州幼儿师范高等专科学校
 音乐实训室升级改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州幼儿师范高等专科学校音乐实训室升级改造项目-安装

标段：郑州幼儿师范高等专科学校音乐实训室升级改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		电钢教室（共12间）						
1	030404034004	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:10A、250V 3. 安装方式:暗装	个	24			
2	030412004008	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 型号: 220V 12W	套	276			
3	030412004009	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 型号: 5050 102珠	m	337.2			
4	030411001004	配管	1. 名称:PVC刚性管(中型) 2. 规格、型号: Φ20mm阻燃型	m	774.59			
5	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:BV-2.5mm	m	1531.18			
		分部小计						
		音乐教室（共7间）						
1	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:10A、250V 3. 安装方式:暗装	个	14			
2	030412004006	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 型号: 220V 12W	套	161			
3	030412004007	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 型号: 5050 102珠	m	283.5			
4	030411001003	配管	1. 名称:PVC刚性管(中型) 2. 规格、型号: Φ20mm阻燃型	m	604.13			
5	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:BV-2.5mm	m	1208.29			
		分部小计						
		合唱、器乐教室（共3间）						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 郑州幼儿师范高等专科学校音乐实训室升级改造
项目-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

